

**ИЗВЕЩЕНИЕ Н
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г.Киров

" 26 " июня 2020 г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик ООО Спецзастройщик «КСМ»

(наименование застройщика или заказчика,

Серия 43 № 002091283 от 31.03.2004 г., ОГРН 1044316516606,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

ИНН 4345077227, 610048 г.Киров, ул.Воровского, 161, тел.52-68-85, факс 52-60-66

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства **Многоэтажный многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями общественного
назначения**

(наименование объекта капитального строительства,

Многоэтажный многоквартирный крупнопанельный трёхсекционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Размеры секций: С-1, С-3 в осях 25,80*14,58м, С-2 в осях 25,80*17,98м. Количество этажей (в т.ч. технический чердак и подвал)-17 этажей, этажность (в т.ч. технический чердак)-16 этажей. Число квартир- 270 шт. Каждая секция оборудована двумя лифтами Q=630кг. и Q=400кг. Здание запроектировано с техническим подпольем и техническим чердаком. Фундамент-монолитный ж/б ростверк на свайном основании. Стены наружные торцевые- трехслойные стеновые панели толщиной 390 мм. Стены наружные- трехслойные стеновые панели толщиной 350 мм. Утеплитель стен- пенополистирол «ПСБ-С-35» толщиной 150 мм. Стены внутренние- несущие стеновые панели толщиной 160 мм. Межкомнатные перегородки- из пазогребневых плит системы «Кнауф» толщиной 80, 100мм. Перекрытия над подвалом- трёхслойные, толщиной 250мм. Перекрытия над жилыми и встроенными этажами сплошные из тяжелого бетона толщиной 160 мм. Плиты покрытия сплошные из керамзитобетона толщиной 250 мм. Утеплитель чердака- пенополистирол «ПСБ-С-50» толщиной 40 мм. Утеплитель кровли- пенополистирол «ПСБ-С-50» толщиной 100 мм. Кровля- совмещенная с покрытием рулонным наплавленным материалом в два слоя.

краткие проектные характеристики

объекта капитального строительства

3. Адрес объекта капитального строительства Российская Федерация,

(почтовый

Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, 13

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

Разрешение на строительство №43-RU43306000-061-2020 от 25 июня 2020 г.,

(номер и дата выдачи,

выдано администрацией муниципального образования «Город Киров». Срок действия до 25.06.2023 г.

56-01-06-1558

26

июня

г.о.

кем выдано, срок действия)

5. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации
№ 43-2-1-3-025028-2020 от 17.06.2020г.

(номер и дата выдачи,

ООО «Межрегиональный институт экспертизы» (ООО "МИНЭКС")

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального июль
ремонта 2020 г.

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального декабрь
ремонта 2021 г.

(дата окончания работ)


8. К настоящему извещению прилагаются:

- 1) копия разрешения на строительство;
- 2) проектная документация в полном объеме в электронном формате.
- 3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
- 4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
- 5) положительное заключение экспертизы проектной документации

(перечень документов,

прилагаемых к извещению

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)


(подпись)

Миронов П.А.

(расшифровка подписи)

И.о. генерального директора

(должность лица - для

застройщика или заказчика,

являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для
застройщика
или заказчика,
являющегося
юридическим
лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

" 26 " 06 2020 г.

